



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 15 ห้องเรียน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านส้อง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 15 ห้องเรียน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ 11,380,000.-บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 15 ห้องเรียน ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ราคากลาง 11,380,000.-บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านส้อง ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 15 ห้องเรียน หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. **ณ สถานที่ก่อสร้าง** และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทนโดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว หากมีอุปสรรคหรือปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อเทศบาลตำบลบ้านส้องไม่ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558

กำหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๔๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๑๐ น. โดยเทศบาลตำบลบ้านส้อง จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.bansong.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่ หมายเลข 0-7736-6752 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558



(นายคนองศิลป์ ชิตรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในเทศบาลตำบลบ้านส้อง

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน ซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง คสล.	0	3,910,896	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	- งานหลังคา - โครงหลังคา	0	432,538	
	- งานฝ้าเพดาน	0	251,828	
	- งานพื้น - ผิวพื้น	0	751,554	
	- งานผนัง - ผิวผนัง	0	1,144,044	
	- งานประตู - หน้าต่าง	0	824,170	
	- งานบันไดและม้านั่ง	0	280,690	
	- งานสุขภัณฑ์	0	72,554	
	- งานทาสี	0	322,565	
	- งานเบ็ดเตล็ด	0	300,109	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	0	110,814	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า	0	222,840	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	0	8,624,601.23	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน ซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน			
	2.3 งานระบบพิเศษอื่น ๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน ซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	

--	--	--	--	--

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในเทศบาลตำบลบ้านส้อง

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
4	กลุ่มงานที่ 4			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	4.1 งานภูมิทัศน์			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	-	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0.00	8,624,601.23	
	ส่วนที่ 2 หมวดยานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	352,660.00	
	2.2 ระบบตลับเมตร,ระบบคอมพิวเตอร์			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	352,660.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดยค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- RB 6 mm. SR 24	4.62	ตัน	18,413.55	85,070.60	3,401.00	15,712.62	100,783.22	ราคาพาณิชย์
	- RB 6 mm. SR 24 (เพื่อ 5% สำหรับ เสริมด้านแผ่นดินไหว)	0.23	ตัน	18,413.55	4,235.12	3,401.00	782.23	5,017.35	จังหวัด สฎ.
	- RB 9 mm. SR 24	8.13	ตัน	17,208.41	139,904.37	3,401.00	27,650.13	167,554.50	ก.ค.-58
	- RB 9 mm. SR 24 (เพื่อ 5% สำหรับ เสริมด้านแผ่นดินไหว)	0.41	ตัน	17,208.41	7,055.45	3,401.00	1,394.41	8,449.86	"
	- DB 12 mm. SD 30	2.65	ตัน	18,822.43	49,879.44	3,401.00	9,012.65	58,892.09	"
	- DB 16 mm. SD 30	12.64	ตัน	19,359.81	244,708.00	3,401.00	42,988.64	287,696.64	"
	- DB 20 mm. SD 30	12.78	ตัน	19,593.46	250,404.42	3,401.00	43,464.78	293,869.20	"
	- DB 25 mm. SD 30	12.09	ตัน	18,317.76	221,461.72	3,401.00	41,118.09	262,579.81	"
12	ตะปู	667.00	กก.	51.40	34,283.80	-	-	34,283.80	"
13	ลวดผูกเหล็ก	1,322.00	กก.	27.11	35,839.42	-	-	35,839.42	"
14	แผ่นพื้นสำเร็จรูปปรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 กก/ตร.ม.	917.00	ตร.ม.	260.00	238,420.00	25.00	22,925.00	261,345.00	เพื่อแตกหัก1%
15	งานทดสอบดิน BORING TEST จำนวน 1หลุม	1.00	หลุม	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	รวม 1								3,910,895.58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2. งานโครงสร้างหลัก									
1	แปเหล็ก C 100*50*20*3.2 mm. 88 ท่อน เผื่อเสียหาย3% = 90 ท่อน	2,970.00	กก.	21.54	63,969.23	-	-	63,969.23	ราคาพาณิชย์
2	ท่อเหล็กดำ 2 1/2" หนา 3.0 mm. 48 ท่อน เผื่อเสียหาย3% = 49 ท่อน	1,593.48	กก.	25.22	40,180.00	-	-	40,180.00	โทรสอบถามราคาจาก
3	ท่อเหล็กดำ 2" หนา 3.0 mm. 45 ท่อน เผื่อเสียหาย3% = 46 ท่อน	1,173.00	กก.	22.75	26,680.00	-	-	26,680.00	ผู้ประกอบการในจังหวัด สต
4	ท่อเหล็กดำ 1 1/2" หนา 3.0 mm. 51 ท่อน เผื่อเสียหาย3% = 52 ท่อน	1,051.44	กก.	25.96	27,300.00	-	-	27,300.00	ตามเอกสารแนบ
5	ท่อเหล็กดำ 1" หนา 2.0 mm. 53ท่อน เผื่อเสียหาย3% = 54 ท่อน	583.20	กก.	20.37	11,880.00	-	-	11,880.00	"
6	แผ่นเหล็กรองหัวเสา หนา 6 mm.(250*400*6 mm)	226.08	กก.	35.00	7,912.80	-	-	7,912.80	"
7	แผ่นเพลสโครงหลังคา	24.00	แผ่น	100.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
8	น๊อตหัวเสาขนาด Dia. 19 mm.	96.00	ตัว	80.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
9	ค่าแรงเชื่อมประกอบ โครงหลังคาเหล็ก	7,597.20	กก.		-	8.50	64,576.20	64,576.20	
	รวม 2								252,578.23
3. งานผนัง-ตกแต่งผิวผนัง									
1	ผนังก่ออิฐมวลฉนวน	1,095.75	ตร.ม.	225.00	246,543.75	89.00	97,521.75	344,065.50	
2	ผนังฉาบปูนเรียบ	1,911.70	ตร.ม.	80.00	152,936.00	82.00	156,759.40	309,695.40	
3	ผนังกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	130.00	ตร.ม.	276.00	35,880.00	138.00	17,940.00	53,820.00	
4	ผนังก่อบล็อกแก้ว	14.40	ตร.ม.	1,800.00	25,920.00	130.00	1,872.00	27,792.00	
5	ผนังเซาะร่อง	45.00	ตร.ม.	80.00	3,600.00	113.00	5,085.00	8,685.00	
6	บัวเชิงผนังกระเบื้องยางสูง 10 ซม.	630.00	ม.	25.00	15,750.00	40.00	25,200.00	40,950.00	
7	ผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ	5.00	ตร.ม.	97.00	485.00	87.00	435.00	920.00	
8	ผนังฉาบปูนสไลด์	76.00	ตร.ม.	122.00	9,272.00	90.00	6,840.00	16,112.00	
9	งานฉาบ โครงสร้างคานเสาและท้องพื้นหล่อในที่	1,231.30	ตร.ม.	80.00	98,504.00	100.00	123,130.00	221,634.00	
10	งานทับหลัง	737.70	ม.	114.00	84,097.80	35.00	25,819.50	109,917.30	
11	งานปิดผนึก คสล แนวหน้าจั่วหลังคา	24.00	ม.	435.52	10,452.52	รวมค่าวัสดุและค่าแรง		10,452.52	
	รวม3								1,144,043.72

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4. งานฉิวพื้น								
1	พื้นขัดหยาบ	114.00	ตร.ม.		-	30.00	3,420.00	3,420.00	
2	พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	322.00	ตร.ม.	137.00	44,114.00	40.00	12,880.00	56,994.00	
3	พื้นหินขัดเบอร์ 3-4	1,367.00	ตร.ม.	332.00	453,844.00	153.00	209,151.00	662,995.00	
4	พื้นกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	65.00	ตร.ม.	308.00	20,020.00	125.00	8,125.00	28,145.00	
	รวม 4								751,554.00
	5. งานประตู-หน้าต่าง								
1	ป1 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง พร้อมหน้าต่าง	24.00	ชุด	10,122.00	242,928.00	ราคารวมอุปกรณ์ ครอบคลุม		242,928.00	
2	ป2 ประตูไม้อัดสักคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง พร้อมช่องแสง	3.00	ชุด	8,210.00	24,630.00	ราคารวมอุปกรณ์ ครอบคลุม		24,630.00	
3	ป3 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง	6.00	ชุด	5,600.00	33,600.00	ราคารวมอุปกรณ์ ครอบคลุม		33,600.00	
4	ป4 ประตู PVC วงกบPVC	8.00	ชุด	2,250.00	18,000.00	ราคารวมอุปกรณ์ ครอบคลุม		18,000.00	
5	ป5 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	ราคารวมอุปกรณ์ ครอบคลุม		12,500.00	
6	น2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	33.00	ชุด	14,256.00	470,448.00	ราคารวมอุปกรณ์ ครอบคลุม		470,448.00	
7	น3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	11,264.00	11,264.00	ราคารวมอุปกรณ์ ครอบคลุม		11,264.00	
8	น4 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ดติดตาย	6.00	ชุด	1,800.00	10,800.00	ราคารวมอุปกรณ์ ครอบคลุม		10,800.00	
	รวม 5								824,170.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6. งานหลังคา									
1	หลังคาเหล็กรีดลอนเมทัลชีท หนา 0.40 mm. (สีน้ำเงิน)แบบจนวนหนา 5 มม.	504.00	ตร.ม.	260.00	131,040.00	70.00	35,280.00	166,320.00	
	- สอบถามจากผู้ประกอบการในพื้นที่ 190 -200บ/ม.(ไม่รวมอุปกรณ์ยึดแผ่น) ตร.ม. ละ260 บ.								
	- สอบถามจากผู้ประกอบการในพื้นที่ สกฐ 1.5 นิ้ว 2 บ/ตัว.ประมาณ 10 บ/ตร.ม								
2	ครอบสันหลังคา	44.00	ม.	260.00	11,440.00	50.00	2,200.00	13,640.00	
	รวม 6								179,960.00
7. งานบันไดและม้านั่ง									
1	จุกบันได PVC ขนาด 2"	56.00	ม.	60.00	3,360.00	15.00	840.00	4,200.00	
2	พื้นหินขัดบันไดเบอร์ 3-4	58.00	ตร.ม.	332.00	19,256.00	153.00	8,874.00	28,130.00	
3	ราวบันไดก่ออิฐเต็มแผ่น	8.00	ตร.ม.	468.00	3,744.00	144.00	1,152.00	4,896.00	
4	ฉาบปูนเรียบ	16.00	ตร.ม.	80.00	1,280.00	82.00	1,312.00	2,592.00	
5	ราวสแตนเลส 2" หนา 1.2 มม.	13.00	ม.	750.00	9,750.00	150.00	1,950.00	11,700.00	
6	ม้านั่งผิวหินขัด(รวม โครงสร้างและตกแต่งผิว)	106.00	ม.	1,468.61	155,672.32	รวมวัสดุและค่าแรง		155,672.32	
7	ราวม้านั่งสแตนเลส 2" หนา 1.2 มม.	98.00	ม.	750.00	73,500.00	รวมวัสดุและค่าแรง		73,500.00	
	รวม 7								280,690.32
8. งานฝ้าเพดาน									
1	ฝ้าเพดานซักร่องเปลือยใต้แผ่นพื้น	844.00	ตร.ม.	20.00	16,880.00	25.00	21,100.00	16,880.00	
2	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงเคร่าที่ - บาร์	54.00	ตร.ม.	215.00	11,610.00	52.00	2,808.00	14,418.00	
3	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	90.00	ตร.ม.	385.00	34,650.00	92.00	8,280.00	42,930.00	
4	ฝ้าเพดานยิปซัม หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	370.00	ตร.ม.	240.00	88,800.00	75.00	27,750.00	116,550.00	
5	ฉนวนกันความร้อนใยแก้วลูมิเนียมพอลิ 2 หน้า	370.00	ตร.ม.	150.00	55,500.00	15.00	5,550.00	61,050.00	
	รวม 8								251,828.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9. งานสุขภัณฑ์									
1	โถนั่งยอง มีฐาน เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนคาร์ด รุ่น TF-101 P	8.00	ชุด	1,165.00	9,320.00	105.00	840.00	10,160.00	งานสุขภัณฑ์
2	โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนคาร์ด รุ่น TF-2793W	3.00	ชุด	5,155.00	15,465.00	298.00	894.00	16,359.00	สามารถชื้อหืออื่น
3	โถปัสสาวะชายพร้อมที่กั้น ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนคาร์ด รุ่น TF- 412	7.00	ชุด	875.00	6,125.00	298.00	2,086.00	8,211.00	เทียบเท่าราคาได้
4	แผงกั้น ที่ปัสสาวะชาย	3.00	แผง	1,319.40	3,958.20		25.00	3,958.20	
5	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคานเตอร์ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนคาร์ด รุ่น TF-476S	9.00	ชุด	1,180.00	10,620.00	298.00	2,682.00	13,302.00	
6	เคานเตอร์ อ่างล้างหน้า	6.20	ม.	1,177.55	7,300.83	-	-	7,300.83	
7	สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	280.00	840.00	70.00	210.00	1,050.00	
8	กระจกเงา	9.00	อัน	380.00	3,420.00	70.00	630.00	4,050.00	
9	ที่ใส่สบู่ชนิดฝักผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนคาร์ด รุ่น TF-9000	3.00	อัน	240.00	720.00	103.00	309.00	1,029.00	
10	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฝักผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนคาร์ด รุ่น TF-9002	3.00	อัน	240.00	720.00	103.00	309.00	1,029.00	
11	ก๊อมน้ำอ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	140.00	1,260.00	25.00	225.00	1,485.00	
12	ก๊อมน้ำห้องส้วม	8.00	ชุด	110.00	880.00	25.00	200.00	1,080.00	
13	STOP VALVE	19.00	ชุด	110.00	2,090.00	25.00	475.00	2,565.00	
14	ตะแกรงกรองผง	13.00	อัน	50.00	650.00	25.00	325.00	975.00	
	รวม 9								72,554.03
10. งานทาสี									
1	สีน้ำพลาสติก	4,275.60	ตร.ม.	36.00	153,921.60	30.00	128,268.00	282,189.60	
2	สีกันสนิมรวมสีน้ำมันทาทับน้ำสองรอบ	511.08	ตร.ม.	44.00	22,487.62	35.00	17,887.88	40,375.51	
	รวม 10								322,565.11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11. งานระบบไฟฟ้า									
1	โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36 W	131.00	โคม	875.00	114,625.00	135.00	17,685.00	132,310.00	
2	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1*18 W	24.00	โคม	550.00	13,200.00	135.00	3,240.00	16,440.00	
3	สวิตช์	105.00	อัน	60.00	6,300.00	50.00	5,250.00	11,550.00	
4	ปลั๊ก	36.00	อัน	90.00	3,240.00	50.00	1,800.00	5,040.00	
5	LOAD CENTER	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	1,500.00	4,500.00	19,500.00	
6	สายไฟ เทปพันไฟและอุปกรณ์รีดสาย	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	รวมวัสดุและค่าแรง		30,000.00	
7	สายล่อฟ้าติดตั้งสองข้างอาคาร	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00	รวมวัสดุและค่าแรง		8,000.00	
	รวม 11								222,840.00
12. งานระบบประปา - สุขาภิบาล									
1	ท่อประปา PVC 1/2" ชั้น 13.5	9.00	ท่อน	48.00	432.00		-	432.00	
2	ท่อประปา PVC 3/4" ชั้น 13.5	15.00	ท่อน	58.00	870.00		-	870.00	
3	ท่อประปา PVC 1" ชั้น 13.5	9.00	ท่อน	92.00	828.00		-	828.00	
4	ท่อประปา PVC 3" ชั้น 8.5	20.00	ท่อน	332.00	6,640.00		-	6,640.00	
5	ท่อประปา PVC 4" ชั้น 8.5	18.00	ท่อน	538.00	9,684.00		-	9,684.00	
6	ท่อประปา PVC 2" ชั้น 8.5	5.00	ท่อน	151.00	755.00		-	755.00	
7	ค่าแรงเดินระบบประปา-สุขาภิบาล (35% ของราคาท่อ)	1.00	เหมา	-	-	6,723.15	6,723.15	6,723.15	
8	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่เต็มอากาศพร้อมงานฐานรากตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	เหมา	70,000.00	70,000.00	รวมวัสดุและค่าแรง		70,000.00	
	-ถังกรอง 2000 ลิตร ถังน้ำใส 2000 ลิตร								
9	ปั้มน้ำพร้อมสวิตช์ปิด-เปิดอัตโนมัติ	1.00	เหมา	12,000.00	12,000.00	รวมวัสดุและค่าแรง		12,000.00	
10	ข้อต่อ ข้องอและอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (15%ของราคาท่อ)	1.00	เหมา	2,881.35	2,881.35		-	2,881.35	
	รวม 12								110,813.50

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	13. งานเบ็ดเตล็ด								
1	ถังเก็บน้ำใต้ดินทำด้วยโพลีเอทิลีนพร้อมงานฐานรากตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	รวมวัสดุและค่าแรง		30,000.00	
	-ถังเก็บน้ำดี 2000 ลิตร								
2	รางระบายน้ำรอบอาคารขนาด 0.40x0.40 พร้อมฝาปิด	113.00	ม.	1,110.31	125,465.17	รวมวัสดุและค่าแรง		125,465.17	
3	กระดานดำ	15.00	ชุด	3,000.00	45,000.00	รวมวัสดุและค่าแรง		45,000.00	
4	งานเสาธงพร้อมฐาน	1.00	เหมา	64,654.97	64,654.97	รวมวัสดุและค่าแรง		64,654.97	
5	งานกระถางต้นไม้หน้าอาคารพร้อมใส่ดินปลูก	36.00	ม.	527.46	18,988.60	รวมวัสดุและค่าแรง		18,988.60	
6	งานช่องระบายน้ำช่องกันสาดด้านหน้าด้านหลังอาคาร	120.00	ชุด	100.00	12,000.00	รวมวัสดุและค่าแรง		12,000.00	
7	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	4,000.00	4,000.00	รวมวัสดุและค่าแรง		4,000.00	
	รวม 13								300,108.74
	ราคารวมหมวด 1-13								8,624,601.23

ผู้ประมาณการ

(นายลิขิต วงศ์จ้อย)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 15 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,458.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในเทศบาลตำบลบ้านส้อง	แบบเลขที่ สน.ศท. 3/12 (ปรับปรุงแบบเป็น 15 ห้องเรียน) เสริมเหล็กด้านทานแผ่นดินไหว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง	
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
ปรับราคากลางโดย	เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1. งานครุภัณฑ์ติดตั้ง									
1	พัดลม โจรติดฟ้าเพดานขนาด Dia.16" ชนิด 3 ใบพัด	68.00	ชุด	1,850.00	125,800.00	รวมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรง		125,800.00	
2	ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 10 ปอนด์ (ชนิดมือถือ)	18.00	ชุด	1,270.00	22,860.00	รวมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรง		22,860.00	
3	ชุด โต๊ะ-เก้าอี้ครู	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
4	ชุด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถม	100.00	ชุด	1,400.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
5	เครื่องปรับอากาศแอร์ห้องพักครูขนาด 18000 บีทียู(ชนิดติดผนัง)	2.00	ตัว	23,000.00	46,000.00	รวมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรง		46,000.00	
	รวม 1								352,660.00
	ราคารวมหมวด 1								352,660.00

ผู้ประมาณการ

(นายลิขิต วงศ์จ้อย)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 15 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) เสริมเหล็กคานทานแผ่นดินไหว พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,458.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในเทศบาลตำบลบ้านส้อง

แบบเลขที่ สน.ศท. 3/12 (ปรับปรุงแบบเป็น 15 ห้องเรียน) เสริมเหล็กคานทานแผ่นดินไหว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ทีแนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม	10,888,559.05	ระยะเวลาก่อสร้าง
2	งาน/กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	377,346.20	420วัน
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	11,265,905.25	
	ราคากลาง	11,265,000.00	
	ราคากลาง (สิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทบาทถ้วน..)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการฯ

(นายวัชรินทร์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นางจิราวรรณ จันทร์พูน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายนพดล แก้วมณีพิษฐ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

กรรมการ

(นายจำลอง นวลสุทธิ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

(นายลิขิต วงศ์จู้ย)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 5