

รายการประมาณราคา

เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบ้านด้อง		
โครงการก่อสร้าง	ขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 2 บ่อ ในระบบประปาบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 และในระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ 10		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16 และ 10 ตำบลบ้านด้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านด้อง	นายลิขิต วงศ์ชัย	วิศวกรโยธา
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558	เอกสารอ้างอิง อัตราราคางานต่อหน่วย สำนักงานมาตรฐานงบประมาณ มีนาคม 2558	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	(บาท)	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 2 บ่อ	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	-โคลนวิทยาศาสตร์	-	ถุง	-	-	-	-	-	
	-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขุดเจาะ	-	ลิตร	-	-	-	-	-	
	-ค่าแรงงานขุดเจาะบ่อบาดาล	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	-ท่อกรู PVC ยาว 4.00 ม.ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6"	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	-ท่อกรอง PVC ยาว 4.00 ม.ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6"	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	-ท่อรับตะกอน PVC ยาว 4.00 ม.ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6"	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	-กรวดคัด 1/4-3/8 นิ้ว	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2	วัสดุในการพัฒนาบ่อ ซึบและทำฐาน จำนวน 2 บ่อ								
	-ลานคอนกรีตรอบบ่อ ขนาด 2.00 x 2.00 ม.หนา 0.15 ม.	8.00	ตร.ม.	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
3	ค่าสำรวจบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ								
	-ค่าจ้างสำรวจธรณีฟิสิกส์บ่อบาดาล	2.00	บ่อ	1,600.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
4	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 2 แรงม้า 1 เฟสพร้อมอุปกรณ์								
	-เครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า	2.00	เครื่อง		-		-	-	
	-ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า	2.00	เครื่อง		-		-	-	
	-ท่อ PVC Ø 1.5 นิ้วชั้น 13.5mm. สูบน้ำบาดาลติดตั้งกับเครื่องสูบน้ำ	16.00	ท่อน		-		-	-	
	-ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า	4.00	ท่อน		-		-	-	
	-ข้อต่อตรงเหล็ก Ø 2" ลด 1.5"	2.00	อัน		-		-	-	
	-ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2" ยาว 0.20 ม.	8.00	ท่อน		-		-	-	
	-สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2.00	อัน		-		-	-	
	-ยูนิชั่นเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2.00	อัน		-		-	-	
	-เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 2"	2.00	อัน		-		-	-	
	-ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	4.00	อัน		-		-	-	
	-เชือก	10.00	ก.ก.		-		-	-	
	ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าดำเนินการ)								
	-มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	-เสาไฟฟ้า ยาว 5.00 เมตร	2.00	ต้น	2,500.00	5,000.00	750.00	1,500.00	6,500.00	
	-อุปกรณ์ยึดเสา+ สายไฟฟ้า	2.00	รายการ	2,500.00	5,000.00	625.00	1,250.00	6,250.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							29,150.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายลิขิต วงศ์ชัย) วิศวกรโยธา