

## ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างชลประทาน

## ส่วนราชการ ทต.บ้านส้อง

## งบประมาณประจำปี อายชาดเงินสะสมปี 2559

โครงการ ปรับปรุงขุดลอกสระกักเก็บน้ำ บ้านหนองชุมแสง ม.8

เส้นทางสาย สระกักเก็บน้ำ บ้านหนองชุมแสง ม.8

พื้นที่ 7520.00 ตร.ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 ม. 8

ต.บ้านส้อง

อำเภอ

เวียงสระ

ประเภทของผิวจราจร

-

กว้าง

-

ม.

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

ประเภทของไหล่ทาง

-

กว้าง

-

ม.

แบบเลขที่

ประมาณราคาขงประมาณเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อ้างอิง อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน ตุลาคม 2558

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)					หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	รวมยอด	
				หน่วย	บาท	หน่วย	บาท		
	<b>ก.งานชลประทาน</b>								
	<b>พื้นที่ปกติ</b>								
<b>1</b>	<b>งานขุดลอกสระน้ำ (พื้นที่ขุด 7520.00 ตร.ม.)</b>								
1.1	ขุดลอกดินเลนตะกอนสระน้ำลึกเฉลี่ย 2.00 ม.	ลบ.ม.	14,554.00	26.76	389,465.04			389,465.04	
1.2	งานขนย้ายดินระยะทาง 800 ม.	ลบ.ม.	14,554.00	21.83	317,677.44			317,677.44	
	<b>รวมยอด</b>							<b>707,142.48</b>	

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ

(นายวรวิทย์ สมจิตร) นายช่างโยธา