

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิว AC ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1275 เมตร (ซ่อมสร้าง ช่วงที่ 2 และ 4 รวม 575 เมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง
 แบบเลขที่ -
 กำหนดราคาประมาณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19-พ.ค.-60

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch) (5x575 m.) ลงหินคลุกใหม่ 0.10 ม. ขุดหรือผสมหินคลุกเก่า+ใหม่	ตร.ม.	2,875.00	103.71	298,170.85	1.3624	141.30	406,227.97
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง (ปรับปรุง ซ่อมสร้าง AC 700 ม.)							
	2.1 งานไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	2,875.00	29.25	84,093.75	1.3624	39.85	114,569.33
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	2,875.00	220.52	633,995.00	1.3624	300.44	863,754.79
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	23.00	260.00	5,980.00	1.3624	354.22	8,147.15
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	115.00	260.00	29,900.00	1.3624	354.22	40,735.76
	3.3 งานตีเส้นขีดระวางโรงเรียน	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
7	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง	-	-	-	-	-	-
8	งานรางเปิดระบายน้ำ คสล.	เมตร	-	-	-	-	-	-
9	งานปรับปรุงอุปกรณ์จราจร							
รวมค่าก่อสร้าง								1,622,007.10

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,190,551.30

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

นายววิทย์ สมจิตร

นายช่างโยธาปฏิบัติการ